



SLUPY – SCHEMAT – PIWNICA



SLUPY – SCHEMAT – IV PIĘTRO



UWAGI:

1. Beton – B30 (C25/30).
2. Stal – A-IIIIN (RB500W, B500SP, B500P, B500P-B).
3. Osiung zbrojenia:
 - elementy nie stykające się z gruntem – 2,5-5cm, zgodnie z projektem;
 - elementy stykające się z gruntem – 2,5-5cm, zgodnie z projektem;
 - elementy stykające się z gruntem – 2,5-5cm, zgodnie z projektem;
 - elementy stykające się z gruntem – 2,5-5cm, zgodnie z projektem;
4. Fundamenty wykonane jako monolityczne żelbetowe wykonane na mokro. Płyty fundamentowe posadzić na warstwie podłożu z chudego betonu o grubości min. 10cm oraz podłaski płaskowej zapuszczanej do lasu 97 grubości 20-30cm.
5. Słupy fundamentowe (słupy piwnic) wykonane jako monolityczne żelbetowe wykonane na mokro gr. 25-30cm, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
6. Należy pamiętać o wysuszczeniu z piły fundamentowych starterów do słupów, rdzeni oraz ścian fundamentowych.
7. Po wykonaniu wykopów gruntu należy porównać z założonymi do obliczeń słupczymi, w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub pojawienia się wody gruntowej stabilizującej się na poziomie posadowienia konieczna jest konsultacja z geologiem oraz z projektantem. Odbiór podłoża gruntowego powinien być wykonany zgodnie z projektem.
8. Słupy międzykondygnacyjne budynku wykonane jako monolityczne żelbetowe wykonane na mokro gr. 18cm, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Stropodach budynku wykonany jako konstrukcyjny. Strop nad piwnicą wykonany jako monolityczny żelbetowy gr. 22cm. Należy pamiętać o dobrotności stróżów nad podłaskami oraz w narożnikach, a także dobrotności otworów, łosek, rozmiarów oraz umieszczenia otworów w stróżach sprawdzić z projektemi pozostałych brzo.
9. Balkony zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wykonane na mokro podłączone z konstrukcją budynku za pośrednictwem łączników izolacyjnych zapobiegających powstawaniu mostków termicznych. Konstrukcję wykonać zgodnie z wytycznymi producenta łączników.
10. Słupy nośne w obrębie hotele schodowych zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wykonane na mokro gr. 25cm. Słupy wyznające budynek zaprojektowano jako tradycyjne muryrowane z pustaków ceramicznych gr. 25cm.
11. Słupy działowe należy wykonać jako oddzielone od podciągów o min. 2cm.
12. Z rozr. dłuższych długości podciągów, pręty zbrojenia o długościach powyżej 12m należy łagzić na zakład. Długość zakładu wynosi minimum 60%, gdzie ϕ - średnica pręta. Połączenia prętów zbrojenia ogłębno wykonywać w przesłach podciągów.
13. Kłaki sprowadzone zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe wykonane na mokro o grubości płyty 15cm oraz 18cm. Biegi podpory na ścianach oraz na podciągach, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
14. W miejscach występowania węzła pod skrzyżki instalacyjne należy zastosować nadproża prefabrykowane ZKL19. Lokalizację nadproży zgodnie z projektem instalacji.
15. Zdobieżenie żelbetowych elementów konstrukcji uwzględniono w projekcie poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz właściwej grubości otuliny zbrojenia.
16. Rysunki sporządzić i porównać z częścią architektoniczną oraz ze słowem rzeczowym.
17. W przypadku znaczących różnic należy skontaktować się z projektantem.
18. Wszelkie zmiany w konstrukcji należy konsultować z konstruktorem.
19. Wynioły szalunków sprawdzić na budowie i dostosować do wymogów.

INWESTOR			
REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCY S.A. 42-202 CZĘSTOCHOWA			
AL. POKOJU 44.			
Tytuł: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BUDYNKU			
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM			
PODZIEMNYM			
Lokalizacja: 42-200 Częstochowa, ul. Botaniczna, działka nr ewid. 63/1, 64/1, 1/6/1 obręb 313, jednostka ewid. Miasto Częstochowa.			
PROJEKTANT:	mgr inż. Maciej Jaszczak	SLK/5260/POOK/14	
ASISTENT PROJEKTANTA:			
INŻ. INŻ. PRZEMISŁOWY ZNDOR			
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	NR UPRAWNIEN	POPS
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
Tytuł rysunku: SLUPY - ZBROJENIE 1/4			
DATA	09.2019	SKALA	1:200
BUDNIEK	FAZA	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
P.W.	P.W.K-09		0
	Z-01		